

Intervento - UPS

RHO - MILANO

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Computo Metrico Estimativo per la realizzazione di marciapiede e rampe per GB Solutios srl presso cantiere Rho via Risorgimento 55.

COMMITTENTE: MDL

Data, 30/10/2021

IL TECNICO
Maurizio Frattin

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 DA3509052a A35052a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m ... calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo): legno (sottomisure di abete) 60,00*0,300 sponde rampe disabili fra magazzino e uffici (parte in pendenza) * 2,00*3,70*0,300 sponde rampe disabili fra magazzino e uffici (parte in pendenza) * 2,00*5,60*0,300		60,00		0,300	18,00		
		2,00	3,70		0,300	2,22		
		2,00	5,60		0,300	3,36		
	SOMMANO mq					23,58	41,69	983,05
2 DA3510063 A35063	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... liata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, distanziatori, ecc., Ø tondino 5 ÷ 12 mm 18,00*60,000	18,00			60,000	1'080,00		
	SOMMANO kg					1'080,00	1,93	2'084,40
3 DA9301003a A93003a	Traliccio in acciaio zincato di lunghezza 3,00 m circa, per armatura di muri, larghezza: 5-8-10-15 cm Per sostegno rete ogni 2 metri *15,00					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	1,95	29,25
4 DA3505033c A35033c	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... forme e l'acciaio di armatura: per elevazione di muri di sostegno, di sottoscampa, di controripa: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) 60,00*1,200*0,250 percorso di esodo fra magazzino e uffici (parte in piano) *3,70* 1,500*0,250 percorso di esodo fra magazzino e uffici 2 (parte in piano) *5,60* 1,200*0,250 percorso di esodo fra magazzino e uffici (parte in piano) *3,70* 0,600*0,250 compreso taglio ogni 6/9 mt post asciugatura		60,00	1,200	0,250	18,00		
			3,70	1,500	0,250	1,39		
			5,60	1,200	0,250	1,68		
			3,70	0,600	0,250	0,56		
	SOMMANO mc					21,63	173,35	3'749,56
5 DA3508051a np accelerante	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi per l'utilizzo dei seguenti additivi:accelerante asciugatura h2o (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento) [+(60*2300)*0,005]	690,00				690,00		
	SOMMANO kg					690,00	2,95	2'035,50
6 np lev cemento	lisciatura finale a mezzo di elicottero, aggiunta di 2 kg. per m2 di quarzo per effetto lucido 60,00					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	25,00	1'500,00
7 np trasferta rho	Pernottamento+2 pasti+trasporto per persona [+4*3]	12,00				12,00		
	SOMMANO pz					12,00	120,00	1'440,00
	A R I P O R T A R E							11'821,76

[illegible]

